Odberateľ: Obec Kopčany
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka
JKSO :
Dátum: 13.11.2026

Stavba : Žrebčín Kopčany - sanácia objektu
Objekt : 01 - Sanácia objektu
dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Ing. Vladimír Ovečka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	221	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z tehál, betónu a kameniva drv. hr. 400-500 mm, do 200 m2	156,000	m2	31,50	4 914,00		4 914,00	0,00000	0,720		112,320	23
			"krídlo B"											
			5,50+5,00+3,00+6,50+10,00 = 30,000											
			"krídlo C"											
			7,00+18,50+7,50+4,00+12,00+5,00 = 54,000											
			"krídlo D"											
			2,00+25,00+9,00+9,00+12,50+9,00+5,50 = 72,000											
2	221	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z tehál, betónu a kameniva drv. hr. 400-500 mm, do 200 m2	-3,500	m2	31,50	-110,25		-110,25	0,00000	0,720		-2,520	23
			"práce menej"											
			"krídlo C"											
			-3,0-0,50 = -3,500											
3	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	156,000	m2	24,30	3 790,80		3 790,80	0,00000	0,225		35,100	23
			"krídlo B"											
			5,50+5,00+3,00+6,50+10,00 = 30,000											
			"krídlo C"											
			7,00+18,50+7,50+4,00+12,00+5,00 = 54,000											
			"krídlo D"											
			2,00+25,00+9,00+9,00+12,50+9,00+5,50 = 72,000											
4	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	-3,500	m2	24,30	-85,05		-85,05	0,00000	0,225		-0,788	23
			"práce menej"											
			"krídlo C"											
			-3,0-0,50 = -3,500											
5	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch hr. 150mm	23,400	m3	1,76	41,18		41,18	0,00000			0,000	23
			0,150*156,000 = 23,400											
6	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch hr. 150mm	-0,525	m3	1,76	-0,92		-0,92	0,00000			0,000	23

Ing. Vladimír Ovečka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			"práce menej"											
			-0,150*3,50 = -0,525											
7	MAT	583375742	Melafír frakcia 4-8	39,312	t	41,56		1 633,81	1 633,81	1,00000	39,31200		0,000	23
			23,400*1,60*1,05 = 39,312											
8	MAT	583375742	Melafír frakcia 4-8	-0,882	t	41,56		-36,66	-36,66	1,00000	-0,88200		0,000	23
			"práce menej"											
			-0,525*1,60*1,05 = -0,882											
9	272	174101103	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch hr. 450mm	70,200	m3	17,00	1 193,40		1 193,40		0,00000		0,000	23
			0,450*156,000 = 70,200											
10	272	174101103	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch hr. 450mm	-1,575	m3	4,16	-6,55		-6,55		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			-0,450*3,50 = -1,575											
11	MAT	583375743	Melafír frakcia 4-8	117,936	t	41,56		4 901,42	4 901,42	1,00000	117,93600		0,000	23
			70,200*1,60*1,05 = 117,936											
12	MAT	583375743	Melafír frakcia 4-8	-2,646	t	41,56		-109,97	-109,97	1,00000	-2,64600		0,000	23
			-1,575*1,60*1,05 = -2,646											
13	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	156,000	m2	1,00	156,00		156,00		0,00000		0,000	23
			"krídlo B"											
			5,50+5,00+3,00+6,50+10,00 = 30,000											
			"krídlo C"											
			7,00+18,50+7,50+4,00+12,00+5,00 = 54,000											
			"krídlo D"											
			2,00+25,00+9,00+9,00+12,50+9,00+5,50 = 72,000											
14	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	-3,500	m2	1,00	-3,50		-3,50		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"krídlo C"											
			-3,0-0,50 = -3,500											
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**16 277,71**			**9 889,11**	**6 388,60**	**16 277,71**		**153,72000**		**144,113**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
15	011	615981123	Obklad vnút. bet. konštrukcií doskami Styrodur XPS hr. 30 mm	20,585	m2	39,80	819,28		819,28	0,00578	0,11898		0,000	23
			35,80/0,20*0,10*1,15 = 20,585											
16	000	63.133	Podkladný betón C16/20 rýchlotuhnúci hr. 60-80mm so zvar. sieťou pr. 5 oká 150x150 s prehladením a odstránením podkladu	35,800	m2	69,97	2 504,93		2 504,93	0,19607	7,01931		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**3 324,21**			**3 324,21**	**0,00**	**3 324,21**		**7,13829**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
17	272	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	292,500	m	14,50	4 241,25		4 241,25	0,00006	0,01755		0,000	23
			"krídlo B"											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			9,00+8,00+5,50+11,00+18,00 = 51,500											
			"krídlo C"											
			12,00+29,00+12,50+8,50+31,50+13,00 = 106,500											
			"krídlo D"											
			3,00+43,00+16,00+16,00+22,50+20,00+14,00 = 134,500											
18	272	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	-21,000	m	14,50	-304,50		-304,50	0,00006	-0,00126		0,000	23
			"práce menej"											
			"krídlo B"											
			-11,00 = -11,000											
			"krídlo C"											
			-8,50-1,50 = -10,000											
19	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	147,420	t	16,53	2 436,85		2 436,85		0,00000		0,000	23
			"tehly, betón, kamenivo" 112,320 = 112,320											
			"betón" 35,100 = 35,100											
20	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-3,307	t	16,53	-54,66		-54,66		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"tehly, betón, kamenivo" -2,520 = -2,520											
			"betón" -0,787 = -0,787											
21	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 211,300	t	0,25	552,83		552,83		0,00000		0,000	23
			147,420*15 = 2211,300											
22	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	-49,605	t	0,25	-12,40		-12,40		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			-3,307*15 = -49,605											
23	321	979082312	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 500 m	147,420	t	0,45	66,34		66,34		0,00000		0,000	23
			"tehly, betón, kamenivo" 112,320 = 112,320											
			"betón" 35,100 = 35,100											
24	321	979082312	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 500 m	-3,307	t	0,45	-1,49		-1,49		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"tehly, betón, kamenivo" -2,520 = -2,520											
			"betón" -0,787 = -0,787											
25	211	979087112	Nakladanie sute	147,420	t	5,10	751,84		751,84		0,00000		0,000	23
			"tehly, betón, kamenivo" 112,320 = 112,320											
			"betón" 35,100 = 35,100											
26	211	979087112	Nakladanie sute	-3,307	t	5,10	-16,87		-16,87		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"tehly, betón, kamenivo" -2,520 = -2,520											
			"betón" -0,787 = -0,787											
27	006	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	147,420	t	0,50	73,71		73,71		0,00000		0,000	23
			"tehly, betón, kamenivo" 112,320 = 112,320											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			"betón" 35,100 = 35,100											
28	006	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	-3,307	t	0,50	-1,65		-1,65		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"tehly, betón, kamenivo" -2,520 = -2,520											
			"betón" -0,787 = -0,787											
29	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	147,420	t	40,00	5 896,80		5 896,80		0,00000		0,000	23
			"tehly, betón, kamenivo" 112,320 = 112,320											
			"betón" 35,100 = 35,100											
30	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	-3,307	t	40,00	-132,28		-132,28		0,00000		0,000	23
			"práce menej"											
			"tehly, betón, kamenivo" -2,520 = -2,520											
			"betón" -0,787 = -0,787											
31	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	160,875	t	9,80	1 576,58		1 576,58		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**15 072,35**			**15 072,35**	**0,00**	**15 072,35**		**0,01629**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**34 674,27**			**28 285,67**	**6 388,60**	**34 674,27**		**160,87458**		**144,113**	
			Za rozpočet celkom	**34 674,27**			**28 285,67**	**6 388,60**	**34 674,27**		**160,87458**		**144,113**	